





Stavba : Rekonštrukcia poľnohosp. objektov živočíšnej a rastlinnej výroby PD "Magura" ZbdMiesto:				
JKSO :				
Rozpočet:		Zmluva č.:		Spracoval:
				Dňa: 06.09.2013
Odberateľ: PD "Magura" Zborov			IČO:	
			DIČ:	
Dodávateľ: PROFI STAV BARDEJOV s.r.o.			IČO: 36 737 089	
			DIČ: 2022317957	
Projektant: Ing. Rudolf Hudák-PROJEX			IČO:	
			DIČ:	
A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:	126 999,68		126 999,68
2	PSV:	249 225,38	80 115,46	329 340,84
3	MCE:	37 045,98		37 045,98
4	iné:			
5	Súčet:	413 271,04	80 115,46	493 386,50
B	IN - Individuálne náklady			
6	Práce nadčas			
7	Murárske výpomocy			
8	Bez pevnej podlahy			
9				
10	Súčet riadkov 6 až 9:			
C	NUS - náklady umiestnenia stavby			
11	Zariadenie staveniska			
12	Prevádzkové vplyvy			
13	Sťažené podmienky			
14				
15	Súčet riadkov 11 až 14:			
D	ON - ostatné náklady			
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte			
17	Inžinierska činnosť			
18	Projektové práce			
19				
20	Súčet riadkov 16 až 19:			
projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:		
podpis:				
dátum:				
E	Celkové náklady			
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:			493 386,50
22	DPH 20 %	493 386,50	98 677,30	
23	DPH 0 %			
24	Súčet riadkov 21 až 23:			592 063,80
F				
odberateľ, obstarávateľ		dodávateľ, zhotoviteľ		Duálne oceňovanie - SKK:
podpis: 		podpis: 		Bez DPH: 14 863 761,70
dátum: 15.10.2013		dátum: 6.9.2013		S DPH: 17 836 514,04
pečiatka:		pečiatka:		
Poľnohospodárske družstvo MAGURA 086 33 Zborov okr. Bardejov		 Kpt. Nálepku 2901/64, 085 01 Bardejov IČO 16737089, IČ DPH SK2022317957 zápis: Úb.r. PO, vl. č. 18298/P		

Odberateľ: PD "Magura" Zborov
 Projektant: Ing. Rudolf Hudák- PROJEX
 Dodávateľ: PROFI STAV BARDEJOV s.r.o.


 Spracovateľ: Bc. Marius Matas
 JKSO: Nálepku 2901/64, 085 01 Bardejov
 Dátum: 06.09.2013 IČ DPH: SK2022317957
 Zápis: Ú.č.č. P.Č. v. č. 18296/P

Stavba : Rekonštrukcia poľnohosp. objektov živočíšnej a rastlinnej výroby PD "Magura" Zborov
 Objekt :HD Becherov- OMD obj. č.5 Voľné ustajnenie

PROFI STAV BARDEJOV s.r.o.

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách
				Spolu	Spolu
1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	565,14	0,00	565,14	0,00000	0,000
2 - ZÁKLADY spolu :	1 672,00	0,00	1 672,00	0,00000	0,000
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	15 534,30	0,00	15 534,30	0,00000	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	12 153,60	0,00	12 153,60	0,00000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	29 925,04	0,00	29 925,04	0,00000	0,000
721 - Vnútorná kanalizácia spolu :	551,00	0,00	551,00	0,00000	0,000
722 - Vnútorný vodovod spolu :	8 017,09	3 648,00	11 665,09	0,00000	0,000
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	8 568,09	3 648,00	12 216,09	0,00000	0,000
762 - Konštrukcie tesárske spolu :	24 441,82	6 001,72	30 443,54	0,00000	0,000
764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	51 949,64	0,00	51 949,64	0,00000	0,000
765 - Krytiny tvrdé spolu :	1 419,98	0,00	1 419,98	0,00000	0,000
766 - Konštrukcie stolárske spolu :	266,00	1 694,80	1 960,80	0,00000	0,000
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	27 302,37	38 833,09	66 135,46	0,00000	0,000
76 - KONŠTRUKCIE spolu :	105 379,81	46 529,81	151 909,42	0,00000	0,000
783 - Nátery spolu :	12 723,93	0,00	12 723,93	0,00000	0,000
784 - Maľby spolu :	2 371,37	0,00	2 371,37	0,00000	0,000
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	15 095,30	0,00	15 095,30	0,00000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	129 043,20	50 177,61	179 220,81	0,00000	0,000
M22 - 156 Montáž oznamovacích, signalizačných a zab	24 596,05	0,00	24 596,05	0,00000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	24 596,05	0,00	24 596,05	0,00000	0,000
Rozpočet celkom :	183 564,29	50 177,61	233 741,90	0,00000	0,000

Odberateľ: PD "Magura" Zborov
 Projektant: Ing. Rudolf Hudák- PROJEX
 Dodávateľ: PROFI STAV BARDEJOV s.r.o.

Spracoval: Bc. Maroš Mataš
 JKSO :
 Dátum: 06.09.2013

PROFI STAV
 Kpt. Nálepku 2901/64, 085 01 Bardejov
 IČO 16737089, IČ DPH SK202317957
 zápis: Ú. r. P. O., v. l. č. 18296/P

Stavba : Rekonštrukcia poľnohosp. objektov živočíšnej a rastlinnej výroby PD "Magura" Zborov
 Objekt : HD Becherov-OMD obj. č.5 Voľné ustajnenie

PROFI STAV BARDEJOV s.r.o. **Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
1 - ZEMNE PRÁCE								
1	272	13221-1101	Hĺbenie jám šírka do 60 cm v hornine 3 ručne	17,600	m3	24,23	426,45	20
2	001	16110-1101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	17,600	m3	2,23	39,25	20
3	001	16220-1201	Nosenie výkopu vodorov. do 10 m v horn. tr. 1-4	17,600	m3	5,65	99,44	20
1 - ZEMNE PRÁCE spolu :				565,14			565,14	
2 - ZÁKLADY								
4	211	27531-1116	Základové pätky z betónu prostého tr. C16/20 . cement portl.	17,600	m3	95,00	1 672,00	20
2 - ZÁKLADY spolu :				1 672,00			1 672,00	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE								
5	253	61145-3811	Zatr. špár. stropov MC	924,000	m2	3,43	3 169,32	20
6	014	61242-1431	Oprava váp. omiet. vnút. stien štukových 30-50%	636,112	m2	4,85	3 085,14	20
7	014	62242-2531	Oprava omietok váp. st. člen. 1-2 driapaných 40-50%	818,215	m2	5,84	4 778,38	20
8	011	62245-1131	Omietka vonk. stien cementová hladká zlož. I až II	86,307	m2	11,88	1 025,33	20
9	011	62247-1317	Náter vonk. stien Akronátom zlož. I až II	818,215	m2	4,04	3 305,59	20
10	011	63157-1003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 spevňujúceho	5,280	m3	32,30	170,54	20
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :				15 534,30			15 534,30	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
11	003	94194-1031	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	1 092,715	m2	1,39	1 518,87	20
12	003	94194-1191	Priplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. - 1031	1 092,715	m2	0,95	1 038,08	20
13	003	94194-1831	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	1 092,715	m2	1,05	1 147,35	20
14	013	96504-3421	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 15 cm do 1 m2	5,280	m3	70,30	371,18	20
15	013	97403-1142	Vysekánie rýh v tehelnom murive hl. do 7 cm š. do 7 cm	15,000	m	2,63	39,45	20
16	013	97404-2542	Vysekánie rýh v betón. dlažbe hl. do 7 cm š. do 7 cm, so zatretím	450,000	m	4,56	2 052,00	20
17	013	97801-3161	Otlčenie vnút. omietok stien váp. vápenocem. do 50 %	636,112	m2	1,09	693,36	20
18	013	97801-5361	Otlčenie vonk. omietok váp. vápenocem. zlož. V-VII do 50 %	818,215	m2	1,09	891,85	20
19	013	97802-1191	Otlčenie vnút. omietok stien cementových do 100 %-sokel	86,307	m2	5,65	487,63	20
20	013	97908-1111	Odvoz sute a vybraných hmôt na skládku do 1 km	67,241	t	9,45	635,43	20
21	013	97908-1121	Odvoz sute a vybraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	672,410	t	0,30	201,72	20
22	013	97910-1757	Poplatok za ulož. a znešk. staveb.odpadu na urč.sklád. "N" - nebezpečný odpad	22,500	t	71,25	1 603,13	20
23	013	97913-1409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	44,730	t	15,77	705,39	20
24	014	99899-1111	Presun hmôt	128,240	t	5,99	768,16	20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :				12 153,60			12 153,60	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :				29 925,04			29 925,04	
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE								
721 - Vnútoraná kanalizácia								

PROFI STAV BARDEJOV s.r.o.

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
25	721	72124-2116	Lapače strešných splavenín liatinové DN 125	10,000	kus	55,10	551,00	20
721 - Vnútrná kanalizácia spolu :				551,00			551,00	
722 - Vnútrný vodovod								
26	721	72213-0214	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 32	476,500	m	13,30	6 337,45	20
27	721	72213-0802	Demontáž potrubia z ocel. rúrok závitových DN do 40	450,000	m	1,82	819,00	20
28	721	72218-1114	Ochrana potrubia plstenými pásmi DN 32-40	15,000	m	1,61	24,15	20
29	721	72222-4115	Kohút napúšťací alebo vypúšťací G 5/4 s jedným závitom	10,000	kus	6,22	62,20	20
30	721	72222-4116	Kohút napúšťací alebo vypúšťací G 5/4 s jedným závitom	10,000	kus	8,74	87,40	20
31	721	72229-0226	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50	476,500	m	1,14	543,21	20
32	721	72299-9904	Vnútrný vodovod HZS T4, montáž napájačiek	16,000	hod	8,98	143,68	20
33	MAT	405 M000261	Napájačka GU NAP TYP 3390	8,000	kus	456,00	3 648,00	20
722 - Vnútrný vodovod spolu :				11 665,09			11 665,09	
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :				12 216,09			12 216,09	
76 - KONŠTRUKCIE								
762 - Konštrukcie tesárske								
34	762	76233-1812	Demontáž viazaných konštr. krovov prier. plocha nad 120 do 224cm2	2 546,900	m	0,95	2 419,56	20
35	762	76233-2110	Montáž krovov viazaných prierez. plocha do 120 cm2	1 041,300	m	4,23	4 404,70	20
36	762	76233-2120	Montáž krovov viazaných prierez. plocha nad 120 do 224 cm2	234,000	m	4,37	1 022,58	20
37	762	76233-2130	Montáž krovov viazaných prierez. plocha nad 224 do 288 cm2	2 772,000	m	5,04	13 970,88	20
38	MAT	605 106280	Doska SM neopracovaná 3 18 170-240	6,105	m3	190,00	1 159,95	20
39	MAT	605 152440	Hranol SM 1 140x200 400-600	25,483	m3	190,00	4 841,77	20
40	762	76234-1210	Montáž debnenia striech rovných z dosiek hrubých na zraz	222,000	m2	2,90	643,80	20
41	762	76235-1812	Demontáž svetlíkov, vetrákov, dymov., prier. plocha nad 120 do 224 cm2	30,000	ks	2,19	65,70	20
42	762	76239-5000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov	31,500	m3	33,73	1 062,50	20
43	762	99876-2102	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	19,084	t	44,65	852,10	20
762 - Konštrukcie tesárske spolu :				30 443,54			30 443,54	
764 - Konštrukcie klampiarske								
44	764	76431-1201	Klamp. zastrešenie hladké z tabúl ISO AGR1	2 164,865	m2	18,38	39 790,22	20
45	764	76431-1821	Klamp. demont. zastrešenia VSŽ plech	2 164,865	m2	0,81	1 753,54	20
46	764	76433-1832	Klamp. demont. lem. múrov na ploch. strech. rš 330 45-ST	34,000	m	0,55	18,70	20
47	764	76433-3230	Klamp. PZ pl. lem. múrov lep. kryt. rš 330-vetrák dolné oplechovanie	132,600	m	6,32	838,03	20
48	764	76433-3240	Klamp. PZ pl. lem. okapov lep. kryt. rš 360	255,000	m	6,51	1 660,05	20
49	764	76433-3250	Klamp. PZ pl. lem. múrov lep. kryt. rš 480	34,800	m	8,50	295,80	20
50	764	76433-3260	Klamp. PZ pl. lem. múrov lep. kryt. rš 560	58,200	m	10,55	614,01	20
51	764	76435-1207	Klamp. PZ pl. žľaby pododkvap. štvorhran. rš 500 dl 5m-	233,200	m	11,12	2 615,58	20
52	764	76435-1966	Klamp. PZ pl. háky žľabov	257,000	kus	2,40	616,80	20
53	764	76435-2840	Klamp. demont. žľaby polkruhové USGM rš 330-30ST	169,600	m	0,68	115,33	20
54	764	76435-2917	Klamp. PZ pl. čelá žľaby hranaté rš 330	4,000	kus	2,04	8,16	20
55	764	76435-9226	Montáž PZ pl. žľab kotlík lisovaný konický KL 33/120-zváraný/lis pre rúry d-120	14,000	kus	6,65	93,10	20
56	764	76445-1203	Klamp. PZ pl. rúry odpadové štvorhran. S120	42,000	m	10,83	454,86	20
57	764	76445-4802	Klamp. demont. rúr odpadových kruhových d-120	33,000	m	0,68	22,44	20
58	764	76445-6852	Klamp. demont. kolien výtokových kruhových d-100	10,000	kus	0,80	8,00	20
59	764	76445-6911	Ventilačné žalúzie 5100/300	26,000	kus	75,05	1 951,30	20
60	764	76445-6912	Ventilačné žalúzie 1200/300	26,000	kus	30,40	790,40	20
61	764	76445-6922	Klamp. PZ pl. manžety ochranné štvorcové 130/130	42,000	kus	2,46	103,32	20
764 - Konštrukcie klampiarske spolu :				51 949,64			51 949,64	

PROFI STAV BARDEJOV s.r.o.

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
765 - Krytiny tvrdé								
62	765	76532-1811	Demontáž do sute z AZC podhládov s polystyrénom	1 731,630	m2	0,82	1 419,98	20
765 - Krytiny tvrdé spolu :				1 419,98			1 419,98	
766 - Konštrukcie stolárske								
63	766	76669-8111	Montáž vrát otváracích do 6m2	8,000	kus	33,25	266,00	20
64	MAT	611 870020	Vráta 160/200 palubky vodorovné, vr. náteru	8,000	kus	211,85	1 694,80	20
766 - Konštrukcie stolárske spolu :				1 960,80			1 960,80	
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné								
65	767	76799-5108	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcii nad 500 kg	32 632,850	kg	0,67	21 864,01	20
66	MAT	553 000010	Oceľové konštrukcie - zábrany	32 632,850	kg	1,19	38 833,09	20
67	767	76799-6805	Demontáž ostatných doplnkov, nad 500 kg	32 632,850	kg	0,14	4 568,60	20
68	767	99876-7101	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	35,896	t	24,23	869,76	20
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :				66 135,46			66 135,46	
76 - KONŠTRUKCIE spolu :				151 909,42			151 909,42	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE								
783 - Nátery								
69	783	78322-5100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnás.+1x email	862,800	m2	4,80	4 141,44	20
70	783	78378-2203	Nátery tesárskych konštr. Lastanoxom Q (Bochemit QB-inovovaná náhrada)	2 786,520	m2	1,32	3 678,21	20
71	783	78378-4203	Nátery tesárskych konštr. Pyronitom	2 786,520	m2	1,76	4 904,28	20
783 - Nátery spolu :				12 723,93			12 723,93	
784 - Maľby								
72	784	78445-2372	Maľba zo zmesi tekut. 1 far. dvojnás. b. strop miest. do 5m	1 560,112	m2	1,52	2 371,37	20
784 - Maľby spolu :				2 371,37			2 371,37	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :				15 095,30			15 095,30	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :				179 220,81			179 220,81	
PRÁCE A DODÁVKY M								
M22 - 156 Montáž oznamovacích, signalizačných a zab								
73	922	22111-0201	Vnúťorná ELI	1,000	kpl.	12 706,75	12 706,75	20
74	922	22111-0202	Ochranné pospájanie	1,000	kpl.	2 198,40	2 198,40	20
75	922	22111-0203	R-rozvádzač	1,000	kpl.	1 072,80	1 072,80	20
76	922	22111-0204	Bleskozvod	1,000	kpl.	8 618,10	8 618,10	20
M22 - 156 Montáž oznamovacích, signalizačných a zab				24 596,05			24 596,05	
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :				24 596,05			24 596,05	
Rozpočet celkom :				233 741,90			233 741,90	

Odberateľ: PD "Magura" Zborov
 Projektant: Ing. Rudolf Hudák- PROJEX
 Dodávateľ: PROFI STAV BARDEJOV s.r.o.

Spracoval: Bc. Maroš Mataš
 JKSO :
 Dátum: 06.09.2013



Stavba : Rekonštrukcia poľnohosp. objektov živočíšnej a rastlinnej výroby PD "Magura" Zborov

Objekt : HD Becherov-OMD obj. č.5 Vofné ustajnenie

Časť : 1 ELI

PROFI STAV BARDEJOV s.r.o.

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
1	013	97303-1616	Vysek. kapiex pre špaliky v murive z tehál do 10 x 10 x 5 cm	10,000	kus	1,56	15,60	20
2	MAT	585 412335	Sadra stavebná balená 5 kg	1,000	bal	1,50	1,50	20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :				17,10			17,10	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :				17,10			17,10	
PRÁCE A DODÁVKY M								
M21 - 155 Elektromontáže								
3	921	21001-0041	Rúrka ohybná kovová uložená pevne 13,5mm (Kopex)	140,000	m	1,05	147,00	20
4	MAT	345 701101	Rúrka elektroinštalácia PVC ohybná FXP 16 IEC pancierová	140,000	m	0,65	91,00	20
5	MAT	345 970T22	Páska sťahovacia s príchytkou Tracon TBK-1	140,000	kus	0,02	2,80	20
6	921	21001-0101	Lišta el-inšt PVC do š. 20mm	60,000	m	1,77	106,20	20
7	MAT	345 711020	Lišta el-inšt hranatá biela MIK 16/40/2cm/	60,000	m	0,97	58,20	20
8	921	21001-0351	Škatuľa KR rozvodka IP66, vodiče do 4mm2 (6455-11)	68,000	kus	8,00	544,00	20
9	MAT	345 680D03	Škatuľa KR rozvodka 6455-11P, plastová sivá IP67	68,000	kus	3,49	237,32	20
10	921	21002-0302	Žľab káblový kovový do 50x62mm (MARS)	150,000	m	5,51	826,50	20
11	MAT	210 020304	Žľab káblový kovový do 125/50 mm, (MARS)	200,000	m	5,51	1 102,00	20
12	MAT	345 740O0506	Drôtený káblový žľab Cablofil CF 50x54x3000 mm EZ	150,000	m	8,50	1 275,00	20
13	MAT	345 740O0507	Drôtený káblový žľab Cablofil CF 100x54x3000 mm EZ	200,000	m	8,73	1 746,00	20
14	MAT	345 740O0561	Spájací materiál pre drôtený káblový žľab Cablofil	1,000	kus	9,78	9,78	20
15	921	21002-0341	Podperka pre žľab 50x25mm	350,000	kus	1,12	392,00	20
16	MAT	345 740O0527	Konzola pre drôtený káblový žľab Cablofil CSN 100 mm EZ	350,000	kus	1,12	392,00	20
17	921	21010-0001	Ukončenie vodiča v rozvážači a zapojenie do 2,5	33,000	kus	0,56	18,48	20
18	921	21010-0002	Ukončenie vodiča v rozvážači a zapojenie 4-6	5,000	kus	0,58	2,90	20
19	921	21010-0003	Ukončenie vodiča v rozvážači a zapojenie 10-16	8,000	kus	0,86	6,88	20
20	921	21011-0021	Spínač nástenný, zapustený IP55-65, rad.1	30,000	kus	4,04	121,20	20
21	MAT	345 350A20	Spínač rad. 1 ABB 3558N-C01510 B, IP 54, plast - povrch	30,000	kus	4,50	135,00	20
22	921	21011-0024	Spínač nástenný, zapustený IP55-65, rad.6	2,000	kus	4,29	8,58	20
23	MAT	345 378A19	Prepínač rad. 6 ABB 3558NC06510 B, IP54, plast- na povrch	2,000	kus	5,10	10,20	20
24	921	21011-1031	Zásuvka nást, zapust IP41-46, x-násobná 10/16A - 250V, koncová	3,000	kus	4,35	13,05	20
25	MAT	345 450A20	Zásuvka 1-nás. ABB 5518N-C02510 B, IP54 plastová s viečkom - na	3,000	kus	20,50	61,50	20
26	921	21011-1114	Zásuvka priemys. nástenná IP67, 32A/500V, 3P+Z (+N)	1,000	kus	4,08	4,08	20
27	MAT	358 001D41	Zásuvka nástenná 32A, IP44, 3P+N+Z: IZS 3253	1,000	kus	20,72	20,72	20
28	921	21012-0102	Vložka poistková ,nožová do 500V	3,000	kus	1,00	3,00	20
29	MAT	358 576O69	Poistka nožová PN1 50AgG-7221	3,000	kus	1,69	5,07	20
30	921	21019-0003	Montáž rozvodnice do 100kg	1,000	kus	20,29	20,29	20
31	MAT	357 914001165	Rozvodnica R		kus	258,00		20
32	921	21020-0059	Svietidlo žiarovkové stropné 1x 1000 W, IP54	46,000	kus	9,00	414,00	20
33	MAT	347 6O002	Výbojka zmesová HWL 160W E27	46,000	kus	14,50	667,00	20
34	MAT	348 3E0183	Svietidlo strop.nástenné 511 32 01,HWL 160W,E27,IP 65	46,000	kus	15,20	699,20	20
35	MAT	553 9A0716	Strmeň upínací na CD 90 mm - JSB 9500	46,000	kus	0,15	6,90	20
36	921	21020-2009	Svietidlo výbojkové na výložník 1x125W RVL	4,000	kus	9,60	38,40	20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
37	MAT	347 6O002	Výbojka zmesová HWL 160W E27	4,000	kus	12,50	50,00	20
38	MAT	348 4E017891	Svietidlo výbojkové na výlož 444 50 70 I,HPS-I 700W,E27,I.tr.IP6	4,000	kus	55,00	220,00	20
39	921	21020-4101	Výložník oceľový 1-ramenný na múr	4,000	kus	22,50	90,00	20
40	MAT	316 777171	Výložník ramienko na stenu D 60 mm,3-99,10222	4,000	kus	26,00	104,00	20
41	921	21080-3047	Kábel teplovzdorný pevne uložený COBF 3x1,5	1 350,000	m	0,75	1 012,50	20
42	MAT	341 201M131	Kábel Cu jadro 750 V N2XH-O 3x1,5	150,000	m	0,61	91,50	20
43	MAT	341 201M151	Kábel Cu jadro 750V N2XH-J 3x1,5	1 200,000	m	0,59	708,00	20
44	921	21080-3048	Kábel teplovzdorný pevne uložený COBF 3x2,5	260,000	m	0,83	215,80	20
45	MAT	341 201M181	Kábel Cu jadro 750V N2XH-J 3x2,5	260,000	m	0,83	215,80	20
46	921	21080-3054	Kábel teplovzdorný pevne uložený COBF 4x4	5,000	m	1,07	5,35	20
47	MAT	341 201M441	Kábel Cu jadro 750V N2XH 5x4	5,000	m	2,59	12,95	20
48	921	21081-0053	Kábel 750V pevne uložený CYKY 4x10	25,000	m	1,10	27,50	20
49	MAT	341 201M36	Kábel Cu jadro 750V CYKY-J 4x10	25,000	m	5,15	128,75	20
50	921	21101-0002	Osadenie HM 8 do tehlového muriva	250,000	kus	0,60	150,00	20
M21 - 155 Elektromontáže spolu :				12 218,40			12 218,40	
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :				12 218,40			12 218,40	
PRÁCE A DODÁVKY INÉ								
51	OST	99999-0300	Podružný materiál	70,495	%	0,73	51,46	20
52	OST	99999-9050	PPV(pomocné a podružné výkony)	54,272	%	0,77	41,79	20
53	OST	99999-9904	Ostatné práce, demontáže	20,000	hod	8,50	170,00	20
54	OST	99999-9906	Revízie el. zariadení a bleskozvodov	20,000	hod	10,40	208,00	20
PRÁCE A DODÁVKY INÉ spolu :				471,25			471,25	
Rozpočet celkom :				12 706,75			12 706,75	

Odberateľ: PD "Magura" Zborov
 Projektant: Ing. Rudolf Hudák- PROJEX
 Dodávateľ: PROFI STAV BARDEJOV s.r.o.

Spracoval: Bc. Maroš Mataš
 JKSO :
 Dátum: 06.09.2013



Kpt. Nálepku 2901/64, 085 01 Bardejov
 IČO 15737089, IČ DPH SK2022317957
 zápis: Účt. RO, vl. č. 18298/P

Stavba : Rekonštrukcia poľnohosp. objektov živočíšnej a rastlinnej výroby PD "Magura" Zborov

Objekt :HD Becherov-OMD obj. č.5 Voľné ustajnenie

Časť : 2 pospáj

PROFI STAV BARDEJOV s.r.o.

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY M								
M21 - 155 Elektromontáže								
1	921	21019-2582	Svorka nulová AL SV 400-600)	1,000	kus	2,98	2,98	20
2	MAT	345 670K96	Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 2	1,000	kus	14,46	14,46	20
3	921	21022-0010	Náter zemniaceho pásika do 120 mm2, vrátane svoriek	1,000	m	0,42	0,42	20
4	MAT	246 1705000	Lak asfaltový Konkor 500 protikorozy	0,500	kg	3,85	1,93	20
5	921	21022-0022	Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn D 8,10 mm, vrátane svoriek	5,000	m	1,28	6,40	20
6	MAT	354 900Z21	Drôt zvodový - zemiaci FeZn D 10	2,500	kg	2,04	5,10	20
7	921	21022-0111	Vodič zvodový bez podpíer FeZn D10, Al D10, Cu D8 mm	320,000	m	3,25	1 040,00	20
8	MAT	343 812406	Páska izolačná M3 zeleno žltá 18mm/20m	5,000	kus	1,30	6,50	20
9	MAT	354 900Z31	Drôt zvodový AlMgSi D 8 mm	45,000	kg	6,00	270,00	20
10	MAT	354 903Z48	Svorka spojovacia SM8	8,000	kus	1,61	12,88	20
11	921	21022-0302	Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	90,000	kus	3,02	271,80	20
12	MAT	354 901Z71	podpera vedenia na svetlíky a oceľové konštrukcie PV32	2,000	kus	1,38	2,76	20
13	MAT	354 903Z10	Svorka SK, križová	47,000	kus	0,92	43,24	20
14	MAT	354 903Z25	Svorka SZ, skúšobná	34,000	kus	1,95	66,30	20
15	MAT	354 903Z43	Svorka SR 03, pre spojenie kruhových vodičov a pásoviny do 35x3mm	2,000	kus	1,65	3,30	20
16	MAT	354 903Z62	Svorka ST 03, na vodovodné potrubie, D 1 "	3,000	kus	2,50	7,50	20
17	MAT	354 903Z63	Svorka ST 04, na vodovodné potrubie, D 1 1/4"	2,000	kus	2,71	5,42	20
18	921	21022-0452	Ochranné pospojovanie vodičom Cu 4-16 mm2, pevne uložené	18,000	m	1,32	23,76	20
19	921	21022-0463	Montáž vysúvacieho rebrika na budovách nad 10 m	2,000	kus	22,00	44,00	20
M21 - 155 Elektromontáže spolu :				1 828,75			1 828,75	
M36 - 165 Montáž prevádz., merac. a regulač. zar.								
20	936	36023-0582	Montáž, zváranie plameňom d 12x1	47,000	kus	3,60	169,20	20
M36 - 165 Montáž prevádz., merac. a regulač. zar.				169,20			169,20	
M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon								
21	946	46020-0134	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 4	3,000	m	5,15	15,45	20
22	946	46056-0134	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 4	3,000	m	1,06	3,18	20
M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon				18,63			18,63	
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :				2 016,58			2 016,58	
PRÁCE A DODÁVKY INÉ								
23	OST	99999-9050	PPV (pomocné a podružné výkony)	15,065	%	0,77	11,60	20
24	MAT	999 990300	Podružný materiál	5,236	%	0,73	3,82	20
25	OST	99999-9906	Revízie el. zariadení a bleskozvodov	16,000	hod	10,40	166,40	20
PRÁCE A DODÁVKY INÉ spolu :				181,82			181,82	
Rozpočet celkom :				2 198,40			2 198,40	

Ha

Odberateľ: PD "Magura" Zborov
 Projektant: Ing. Rudolf Hudák- PROJEX
 Dodávateľ: PROFI STAV BARDEJOV s.r.o.

Spracoval: Bc. Maroš Mataš
 JKSO :
 Dátum: 06.09.2013



Kpt. Nálepku 2901/64, 085 01 Bardejov
 IČO 16737089, IČ DPH: SK212217957
 Zápis: Účtový PO, vl. č. 18296/P

Stavba : Rekonštrukcia poľnohosp. objektov živočišnej a rastlinnej výroby PD "Magura" Zborov

Objekt :HD Becherov-OMD obj. č.5 Voľné ustajnenie

Časť : 3 R rozvádzač

PROFI STAV BARDEJOV s.r.o.

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY M								
M21 - 155 Elektromontáže								
1	921	21010-0041	Ukončenie Cu pásu na prístroji a zapojenie 40/5	3,000	kus	9,92	29,76	20
2	921	21012-0401	Istič modulový 1-pól. do 25A	11,000	kus	3,01	33,11	20
3	MAT	358 51A602	Chránič prúdový kombinovaný 2-pólový - 6kA (2MD) PFL6-10/1N/B/003	8,000	kus	29,70	237,60	20
4	MAT	358 51A603	Chránič prúdový kombinovaný 2-pólový - 6kA (2MD) PFL6-16/1N/B/003	3,000	kus	38,15	114,45	20
5	921	21012-0451	Istič modulový 3-pól. do 25A	3,000	kus	3,60	10,80	20
6	MAT	357 0001447	Rozvodnica plast Moeller n.o.BC-MP65-3/42 IP65 II.tr.	1,000	kus	43,81	43,81	20
7	MAT	357 0001512	Prepojovacia lišta 4p Z-GV-16/3P+N-4TE	1,000	kus	40,81	40,81	20
8	MAT	357 0001514	Prepojovacia lišta 2p Z-GV-16/1P+N-2TE	1,000	kus	66,00	66,00	20
9	MAT	358 51A611	Chránič prúdový 4-pólový -10 kA (4MD)PF7-25/4/003	1,000	kus	210,00	210,00	20
10	MAT	358 51A613	Chránič prúdový 4pólový - 10kA (4MD)PHF7-40/4/03	1,000	kus	46,00	46,00	20
11	MAT	358 51A652	Istič 4-pólový DC-(4MD)PLHT-B20/3N	1,000	kus	48,06	48,06	20
M21 - 155 Elektromontáže spolu :				880,40			880,40	
MCE - ostatné								
12	900	99999-9050	PPV/pomocné a podružné výkony/	0,463	%	0,77	0,36	20
MCE - ostatné spolu :				0,36			0,36	
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :				880,76			880,76	
PRÁCE A DODÁVKY INÉ								
13	OST	99999-0300	Podružný materiál	10,477	%	18,33	192,04	20
PRÁCE A DODÁVKY INÉ spolu :				192,04			192,04	
Rozpočet celkom :				1 072,80			1 072,80	

Odberateľ: PD "Magura" Zborov
 Projektant: Ing. Rudolf Hudák- PROJEX
 Dodávateľ: PROFI STAV BARDEJOV s.r.o.

Spracoval: Bc. Maroš Mataš
 JKSO :
 Dátum: 06.09.2013



Kpt. Nálepku 2901/64, 085 01 Bardejov
 IČO 15737088, IČ DPH SK2022517957
 zápis: ÚL. PO. M. E. 15298F

Stavba : Rekonštrukcia poľnohosp. objektov živočišnej a rastlinnej výroby PD "Magura" Zborov

Objekt :HD Becherov-OMD obj. č.5 Voľné ustajnenie

Časť : 4 BLZ

PROFI STAV BARDEJOV s.r.o.





Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY M								
1	946	04056-0134	Zásyp rýhy šírky 35,hl.50,zemina 4	300,000	m	2,25	675,00	20
M21 - 155 Elektromontáže								
2	921	21022-0010	Náter zemniaceho pásika do 120mm2, vrátane svoriek	5,000	m	0,42	2,10	20
3	MAT	246 1705000	Lak asfaltový KONKOR 500 protikorozy	1,300	kg	3,85	5,01	20
4	921	21022-0021	Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn do 120mm2, vrátane svoriek	300,000	m	0,52	156,00	20
5	MAT	354 900Z01	Pás uzemňovací FeZn 30x4	300,000	kg	5,65	1 695,00	20
6	921	21022-0022	Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn D 8-10mm, vrátane svoriek	160,000	m	1,28	204,80	20
7	MAT	354 900Z21	Drôt zvodový zemniaci FeZn D10	80,000	kg	2,04	163,20	20
8	921	21022-0101	Vodič zvodový s podperami FeZn D10, Al D10, Cu D8mm	550,000	m	2,64	1 452,00	20
9	MAT	354 900Z31	Drôt zvodový AlMgSi D 8 mm	78,000	kg	6,00	468,00	20
10	MAT	354 901Z04	- podpera vedenia do muríva : PV 01 ,do hmoždinky	32,000	kus	0,45	14,40	20
11	MAT	354 901Z47	- podpera vedenia do vonkajších izolácii PV 17-3 s podl.a vrutmi	260,000	kus	2,26	587,60	20
12	MAT	354 901Z56	- podpera vedenia univerzálna , na strechy PV 22U	96,000	kus	0,51	48,96	20
13	MAT	354 901Z70	- podpera vedenia na snehový svetlík PV31	150,000	kus	0,70	105,00	20
14	MAT	354 901Z71	- podpera vedenia na svetlíky a oceľ. konštrukcie PV 32	6,000	kus	1,38	8,28	20
15	MAT	562 810891	Hmoždinka KOPOS HM 12x60 mm	32,000	10 ks	11,21	358,72	20
16	921	21022-0302	Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	99,000	kus	3,02	298,98	20
17	MAT	354 903Z10	Svorka krížová Sk	25,000	kus	0,92	23,00	20
18	MAT	354 903Z23	Svorka SO žľabová pre pripojenie odkvapových rúr	16,000	kus	2,71	43,36	20
19	MAT	354 903Z25	Svorka SZ ,skúšobná,	16,000	kus	1,35	21,60	20
20	MAT	354 903Z42	Svorka SR 02 odbočná spoj.pre pásoviny 30x4 (M8)	14,000	kus	2,40	33,60	20
21	MAT	354 903Z43	Svorka SR 03 ,pre spojenie kruhových vodičov a pásoviny do 35x3	32,000	kus	1,65	52,80	20
22	MAT	354 903Z48	Svorka spojovacia SM 8	6,000	kus	1,61	9,66	20
23	921	21022-0372	Uholník ochranný s držiakmi do muríva	16,000	kus	7,55	120,80	20
24	MAT	354 905Z01	Uholník ochranný OU 1,7 l=17000mm	16,000	kus	3,76	60,16	20
25	MAT	354 905Z05	- držiak ochranného uholníka DOU -VR s vrutom	32,000	kus	1,10	35,20	20
26	921	21022-0401	Štítok na označenie zvodu smaltovaný PVC	16,000	kus	1,46	23,36	20
27	MAT	354 903Z26	Štítok označenia zvodu	16,000	kus	1,55	24,80	20
28	921	21022-0463	Montáž vysúvacieho rebrika na budovách nad 10 m	2,000	kus	21,90	43,80	20
M21 - 155 Elektromontáže spolu :				6 060,19			6 060,19	
M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon								
29	946	46020-0134	Káblové rýhy š.35,hl.50 zemina 4	300,000	m	5,15	1 545,00	20
M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon				1 545,00			1 545,00	
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :				8 280,19			8 280,19	
PRÁCE A DODÁVKY INÉ								
30	OST	99999-9906	Revízie el. zariadení a bleskozvodov	10,000	hod	10,40	104,00	20
31	OST	99999-9050	PPV(pomocné a podružné výkony)	57,437	%	0,77	44,25	20
32	MAT	999 990300	Podružný materiál	26,934	%	0,73	19,66	20
33	OST	99999-9904	Ostatné práce-demontáž	20,000	hod	8,50	170,00	20
PRÁCE A DODÁVKY INÉ spolu :				337,91			337,91	

PROFI STAV BARDEJOV s.r.o.

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spotreba	DPH %
Rozpočet celkom :				8 618,10			8 618,10	

Stavba : Rekonštrukcia poľnohosp. objektov živočíšnej a rastlinnej výroby PD "Magura" ZbdMiesto:				
Objekt : HD Chmeľová - Rekonštrukcia teľatníka		JKSO :		
Rozpočet:	Zmluva č.:	Spracoval: Bc. Maroš Mataš	Dňa: 06.09.2013	
Odberateľ: PD "Magura" Zborov		IČO:		
		DIČ:		
Dodávateľ: PROFÍ STAV BARDEJOV s.r.o.		IČO: 36737089		
		DIČ: 2022317957		
Projektant: Ing. Rudolf Hudák- PROJEX		IČO:		
		DIČ:		
1 M3 OP	287 924	1 M	287 924	
1 M2 ZP	287 924			
1 M2 UP	287 924			
A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:	88 768,66		88 768,66
2	PSV:	112 808,49	25 909,75	138 718,24
3	MCE:	12 449,95		12 449,95
4	iné:			
5	Súčet:	214 027,10	25 909,75	239 936,85
B	IN - Individuálne náklady			
6	Práce nadčas			
7	Murárske výpomocce			
8	Bez pevnej podlahy			
9				
10	Sučet riadkov 6 až 9:			
C	NUS - náklady umiestnenia stavby			
11	Zariadenie :			
12	Prevádzkové vplyvy			
13	Sťažené podmienky			
14				
15	Sučet riadkov 11 až 14:			
D	ON - ostatné náklady			
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte			
17	Inžinierska činnosť			
18	Projektové práce			
19				
20	Sučet riadkov 16 až 19:			
E	Celkové náklady			
21	Sučet riadkov 5, 10, 15 a 20:			239 936,85
22	DPH 20% z:	239 936,85	47 987,37	
23	DPH 0% z:			
24	Sučet riadkov 21 až 23:			287 924,22
F	Odpočet - prípočet			
odberateľ, obstarávateľ		dodávateľ, zhotoviteľ		
podpis:		podpis:		
dátum:	15.10.2013	dátum:	6.9.2013	
pečiatka:		pečiatka:		

Odberateľ: PD "Magura" Zborov
 Projektant: Ing. Rudolf Hudák- PROJEX
 Dodávateľ: PROFI STAV BARDEJOV s.r.o.

Stavba : Rekonštrukcia poľnohosp. objektov živočíšnej a rastlinnej výroby PD "Magura" Zborov
 Objekt : HD Chmeľová - Rekonštrukcia teľatníka

PROFI STAV BARDEJOV s.r.o.

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách
				Spolu	Spolu
1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	4 821,16	0,00	4 821,16	0,00000	0,000
2 - ZÁKLADY spolu :	15 783,24	0,00	15 783,24	0,00000	0,000
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	2 444,16	0,00	2 444,16	0,00000	0,000
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	22 657,98	0,00	22 657,98	0,00000	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	43 062,12	0,00	43 062,12	0,00000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	88 768,66	0,00	88 768,66	0,00000	0,000
713 - Izolácie tepelné spolu :	2 609,93	909,01	3 518,94	0,00000	0,000
71 - IZOLÁCIE spolu :	2 609,93	909,01	3 518,94	0,00000	0,000
721 - Vnútorná kanalizácia spolu :	771,40	0,00	771,40	0,00000	0,000
722 - Vnútorný vodovod spolu :	4 553,43	1 824,00	6 377,43	0,00000	0,000
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	5 324,83	1 824,00	7 148,83	0,00000	0,000
762 - Konštrukcie tesárske spolu :	22 401,21	10 065,69	32 466,90	0,00000	0,000
764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	34 977,62	0,00	34 977,62	0,00000	0,000
765 - Krytiny tvrdé spolu :	770,80	0,00	770,80	0,00000	0,000
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	10 747,33	13 111,05	23 858,38	0,00000	0,000
76 - KONŠTRUKCIE spolu :	68 896,96	23 176,74	92 073,70	0,00000	0,000
783 - Nátery spolu :	34 331,27	0,00	34 331,27	0,00000	0,000
784 - Maľby spolu :	1 645,50	0,00	1 645,50	0,00000	0,000
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	35 976,77	0,00	35 976,77	0,00000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	112 808,49	25 909,75	138 718,24	0,00000	0,000
M22 - 156 Montáž oznamovacích, signalizačných a zab	12 449,95	0,00	12 449,95	0,00000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	12 449,95	0,00	12 449,95	0,00000	0,000
Rozpočet celkom :	214 027,10	25 909,75	239 936,85	0,00000	0,000

Odberateľ: PD "Magura" Zborov
 Projektant: Ing. Rudolf Hudák- PROJEX
 Dodávateľ: PROFI STAV BARDEJOV s.r.o.

Spracoval: Bc. Maroš Mataš
 JKSO :
 Dátum: 06.09.2013



Stavba : Rekonštrukcia poľnohosp. objektov živočíšnej a rastlinnej výroby PD "Magura" Zborov
 Objekt : HD Chmeľová - Rekonštrukcia teľatníka

PROFI STAV BARDEJOV s.r.o. **Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
1 - ZEMNE PRÁCE								
1	001	12220-1101	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	157,343	m3	3,96	623,08	20
2	272	13220-1101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	151,800	m3	18,05	2 739,99	20
3	272	13221-1101	Hĺbenie jám šírka do 60 cm v hornine 3 ručne	19,816	m3	24,23	480,14	20
4	001	16110-1101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	110,896	m3	2,23	247,30	20
5	001	16220-1201	Nosenie výkopu vodorov. do 10 m v horn. tr. 1-4	19,816	m3	5,65	111,96	20
6	232	16220-6112	Vodor. premiestnenie zeminy schop. zúrod. do 50 m	309,343	m3	2,00	618,69	20
1 - ZEMNE PRÁCE spolu :				4 821,16			4 821,16	
2 - ZÁKLADY								
7	211	27431-1114	Základové pásy z betónu prostého tr. C12/15 cement portl.	103,653	m3	98,80	10 240,92	20
8	312	27435-1111	Debnenie základových pásov tradičné obojstranné	286,536	m2	11,69	3 349,61	20
9	011	27435-1216	Debnenie základových pásov odstránenie	286,536	m2	1,52	435,53	20
10	211	27531-1116	Základové pätky z betónu prostého tr. C16/20 , cement portl.	16,084	m3	109,25	1 757,18	20
2 - ZÁKLADY spolu :				15 783,24			15 783,24	
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE								
11	014	31023-9211	Zamurovanie otvoru do 4 m2 páł. tehľami v murive akejkoľvek hr. na maltu MVC	12,800	m3	190,95	2 444,16	20
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :				2 444,16			2 444,16	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE								
12	253	61145-3811	Zatr. špár. stropov MC	561,000	m2	3,43	1 924,23	20
13	014	61242-1431	Oprava váp. omiet. vnút. stien štukových 30-50%	404,275	m2	5,80	2 344,80	20
14	011	61242-1615	Omietka vnút. stien vápenná hrubá zatretá	32,000	m2	5,75	184,00	20
15	011	61242-1626	Omietka vnút. stien vápenná hladká	32,000	m2	7,22	231,04	20
16	011	62242-1121	Omietka vonk. stien vápenná hrubá zatretá	32,000	m2	6,18	197,76	20
17	011	62242-1143	Omietka vonk. stien vápenná štuková zlož. I až II	32,000	m2	11,78	376,96	20
18	014	62242-2531	Oprava omietok váp. st. člen. 1-2 driapaných 40-50%	428,210	m2	6,79	2 907,55	20
19	011	62245-1122	Omietka vonk. stien cementová hrubá zatretá	53,040	m2	6,03	319,83	20
20	011	62245-1131	Omietka vonk. stien cementová hladká zlož. I až II	53,040	m2	11,88	630,12	20
21	011	62247-1317	Náter vonk. stien Akronátom zlož. I až II	428,210	m2	5,94	2 543,57	20
22	011	63134-5621	Mazanina z betónu troskopemzového tr. B 7,5 (C8/10) hr. 12-24 cm	104,895	m3	82,65	8 669,57	20
23	011	63157-1003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 spevňujúceho pod pätky	55,707	m3	41,80	2 328,55	20
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :				22 657,98			22 657,98	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
24	272	91973-5122	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. do 10 cm	600,000	m	14,25	8 550,00	20
25	003	94194-1031	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	705,300	m2	1,39	980,37	20
26	003	94194-1191	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. - 1031	705,300	m2	0,95	670,04	20
27	003	94194-1831	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	705,000	m2	1,05	740,25	20
28	003	94195-5002	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	940,000	m2	3,03	2 848,20	20
29	013	96504-3421	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 15 cm do 1 m2	44,307	m3	98,80	4 377,53	20

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memná jednotka	Jednotková cena	zápis: Spolu	%, v. DPH	%
30	013	96807-1126	Vyvesenie alebo zavesenie kov. dvier nad 2 m2	32,000	kus	1,00	32,00	20	
31	013	96807-2456	Vybúranie kov. dverných zárubní nad 2 m2	32,000	m2	5,84	186,88	20	
32	013	97403-1142	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 7 cm š. do 7 cm	8,000	m	2,63	21,04	20	
33	013	97404-2542	Vysekanie rýh v betón. dlažbe hl. do 7 cm š. do 7 cm, so zatretím	220,000	m	5,58	1 227,60	20	
34	013	97801-3161	Otlčenie vnút. omietok stien váp. vápenocem. do 50 %	404,275	m2	1,09	440,66	20	
35	013	97801-5361	Otlčenie vonk. omietok váp. vápenocem. zlož. V-VII do 50 %	428,210	m2	1,09	466,75	20	
36	013	97802-1191	Otlčenie vnút. omietok stien cementových do 100 %-sokol	53,040	m2	5,65	299,68	20	
37	013	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	130,500	t	9,45	1 233,23	20	
38	013	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	1 305,000	t	0,30	391,50	20	
39	013	97908-2111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	130,500	t	7,93	1 034,87	20	
40	013	97910-1757	Poplatok za ulož. a znešk. staveb.odpadu na urč.sklád. "N" - nebezpečný odpad	45,600	t	88,35	4 028,76	20	
41	013	97913-1409	Poplatok za ulož. a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	84,900	t	29,07	2 468,04	20	
42	014	99899-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	625,106	t	20,90	13 064,72	20	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :				43 062,12			43 062,12		
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :				88 768,66			88 768,66		
PRÁCE A DODÁVKY PSV									
71 - IZOLÁCIE									
713 - Izolácie tepelné									
43	713	71310-0813	Odstánenie polystr dosiek vrstva hr. nad 50 mm	940,000	m2	2,20	2 068,00	20	
44	713	71313-1135	Montáž tep. izolácie stien, doskami nastrelenie vonkajšie	96,600	m2	5,61	541,93	20	
45	MAT	283 1F1324	Polystyrén extrudovaný XPS - hr.50 mm	96,600	m2	9,41	909,01	20	
713 - Izolácie tepelné spolu :				3 518,94			3 518,94		
71 - IZOLÁCIE spolu :				3 518,94			3 518,94		
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE									
721 - Vnútna kanalizácia									
46	721	72124-2116	Lapače strešných splavenín liatinové DN 125	14,000	kus	55,10	771,40	20	
721 - Vnútna kanalizácia spolu :				771,40			771,40		
722 - Vnútny vodovod									
47	721	72213-0214	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 32	230,000	m	16,15	3 714,50	20	
48	721	72213-0802	Demontáž potrubia z ocel. rúrok závitových DN do 40	230,000	m	1,82	418,60	20	
49	721	72218-1114	Ochrana potrubia plstenými pásmi DN 32-40	15,000	m	1,61	24,15	20	
50	721	72222-4115	Kohút napúšťací alebo vypúšťací G 5/4 PN 10 s jedným závitom	4,000	kus	6,22	24,88	20	
51	721	72222-4116	Kohút napúšťací alebo vypúšťací G 5/4 PN 10 s jedným závitom	4,000	kus	8,74	34,96	20	
52	721	72229-0226	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50	230,000	m	1,15	264,50	20	
53	721	72299-9904	Vnútny vodovod HZS T4, napojenie napájačiek	8,000	hod	8,98	71,84	20	
54	MAT	921 AN27982	Napájačka guľová dvojiptová GU NAP typ 3390	4,000	kus	456,00	1 824,00	20	
722 - Vnútny vodovod spolu :				6 377,43			6 377,43		
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :				7 148,83			7 148,83		
76 - KONŠTRUKCIE									
762 - Konštrukcie tesárske									
55	762	76233-1812	Demontáž viazaných konštr. krovov prier. plocha nad 120 do 224cm2	1 584,000	m	1,82	2 882,88	20	
56	762	76233-2110	Montáž krovov viazaných prierez. plocha do 120 cm2	1 041,300	m	4,98	5 185,67	20	
57	762	76233-2120	Montáž krovov viazaných prierez. plocha nad 120 do 224 cm2	126,000	m	5,04	635,04	20	
58	762	76233-2130	Montáž krovov viazaných prierez. plocha nad 224 do 288 cm2	1 585,000	m	5,98	9 478,30	20	

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Zápis: L Spolu: VI & DPH	DPH %
59	MAT	605 106280	Doska SM neopracovaná 3 18 170-240	3,273	m3	190,00	621,87	20
60	MAT	605 152440	Hranol SM 1 140x200 400-600	48,492	m3	194,75	9 443,82	20
61	762	76234-1210	Montáž debnenia striech rovných z dosiek hrubých na zraz	119,000	m2	2,95	351,05	20
62	762	76235-1812	Demontáž svetlíkov, vetrákov, dymov., prier. plocha nad 120 do 224 cm2	16,000	ks	2,27	36,32	20
63	762	76239-5000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov	51,700	m3	47,98	2 480,57	20
64	762	99876-2102	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	30,266	t	44,65	1 351,38	20
762 - Konštrukcie tesárske spolu :				32 466,90			32 466,90	
764 - Konštrukcie klampiarske								
65	764	76431-1201	Klamp. zastrešenie hladké z tabúl ISO AGR1	1 350,000	m2	18,38	24 813,00	20
66	764	76431-1821	Klamp. demont. zastrešenia VSŽ plech	1 261,200	m2	1,15	1 450,38	20
67	764	76433-1832	Klamp. demont. lemovania	178,560	m	0,55	98,21	20
68	764	76433-3230	Klamp. PZ pl. lem. múrov lep. kryt. rš 330-vetrák dolné oplechovanie	132,600	m	8,22	1 089,97	20
69	764	76433-3240	Klamp. PZ pl. lem. okapov lep. kryt. rš 360	255,000	m	8,69	2 215,95	20
70	764	76433-3250	Klamp. PZ pl. lem. múrov lep. kryt. rš 480	34,800	m	9,45	328,86	20
71	764	76433-3260	Klamp. PZ pl. lem. múrov lep. kryt. rš 560	47,400	m	10,55	500,07	20
72	764	76435-1207	Klamp. PZ pl. žľaby pododkvap. štvorhran. rš 500 dl 5m-	145,000	m	11,12	1 612,40	20
73	764	76435-1966	Klamp. PZ pl. háky žľabov	150,000	kus	3,35	502,50	20
74	764	76435-2840	Klamp. demont. žľaby polkruhové USGM rš 330-30ST	144,000	m	0,68	97,92	20
75	764	76435-2917	Klamp. PZ pl. čelá žľaby hranaté rš 330	8,000	kus	2,04	16,32	20
76	764	76435-9226	Montáž PZ pl. žľab kotlík lisovaný konický KL 33/120-zváraný/lis pre rúry d-120	14,000	kus	6,70	93,80	20
77	764	76445-1203	Klamp. PZ pl. rúry odpadové štvorhran. S120	42,000	m	12,83	538,86	20
78	764	76445-4802	Klamp. demont. rúr odpadových kruhových d-120	42,000	m	0,68	28,56	20
79	764	76445-6852	Klamp. demont. kolien výtokových kruhových d-100	14,000	kus	0,80	11,20	20
80	764	76445-6911	Ventilačné žalúzie 5100/300	14,000	kus	75,05	1 050,70	20
81	764	76445-6912	Ventilačné žalúzie 1200/300	14,000	kus	30,40	425,60	20
82	764	76445-6922	Klamp. PZ pl. manžety ochranné štvorcové 130/130	42,000	kus	2,46	103,32	20
764 - Konštrukcie klampiarske spolu :				34 977,62			34 977,62	
765 - Krytiny tvrdé								
83	765	76532-1811	Demontáž do sute z AZC panelov	940,000	m2	0,82	770,80	20
765 - Krytiny tvrdé spolu :				770,80			770,80	
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné								
84	767	76799-5108	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií nad 500 kg	9 042,100	kg	1,00	9 042,10	20
85	MAT	553 000010	Oceľové konštrukcie - zábrany	9 042,100	kg	1,45	13 111,05	20
86	767	76799-6805	Demontáž ostatných doplnkov, nad 500 kg	2 760,000	kg	0,52	1 435,20	20
87	767	99876-7101	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	12,951	t	20,85	270,03	20
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :				23 858,33			23 858,33	
76 - KONŠTRUKCIE spolu :				92 073,70			92 073,70	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE								
783 - Nátery								
88	783	78322-5100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnás.+1x email	411,000	m2	5,27	2 165,97	20
89	783	78378-2203	Nátery tesárskych konštr. Lastanoxom	5 806,010	m2	2,67	15 502,05	20
90	783	78378-4203	Nátery tesárskych konštr. Pyronitom	5 806,010	m2	2,87	16 663,25	20
783 - Nátery spolu :				34 331,27			34 331,27	
784 - Maľby								
91	784	78445-2372	Maľba zo zmesi tekut. 1 far. dvojnás. b. strop miest. do 5m	997,275	m2	1,65	1 645,50	20
784 - Maľby spolu :				1 645,50			1 645,50	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :				35 976,77			35 976,77	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :				138 718,24			138 718,24	

PROFISTAV BARDEJOV s.r.o.

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	zápis: U. Spolu, v. d. DPH	%
PRÁCE A DODÁVKY M								
M22 - 156 Montáž oznamovacích, signalizačných a zab								
92	922	22006-0003	Vnútorná ELI	1,000	kpl.	6 499,95	6 499,95	20
93	922	22006-0012	Ochranné pospájanie	1,000	kpl.	1 310,00	1 310,00	20
94	922	22006-0016	R- rozvádzač	1,000	kpl.	750,00	750,00	20
95	922	22006-0017	Bleskozvod	1,000	kpl.	3 890,00	3 890,00	20
M22 - 156 Montáž oznamovacích, signalizačných a zab				12 449,95			12 449,95	
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :				12 449,95			12 449,95	
Rozpočet celkom :				239 936,85			239 936,85	

Odberateľ: PD "Magura" Zborov
 Projektant: Ing. Rudolf Hudák- PROJEX
 Dodávateľ: PROFI STAV BARDEJOV s.r.o.

Spracoval: Bc. Maroš Mataš
 JKSO :
 Dátum: 06.09.2013

PROFI STAV
 Kpt. Nálepku 2901/64, 085 01 Bardejov
 IČO: 16737989, IČ DPH: SK22011/957
 Zápis: L. PO, v. č. 18296/P

Stavba : Rekonštrukcia poľnohosp. objektov živočíšnej a rastlinnej výroby PD "Magura" Zborov

Objekt : HD Chmeľová - Rekonštrukcia teľatníka

Časť : 1ELI

PROFI STAV BARDEJOV s.r.o.

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
1	013	97303-1616	Vysek. kapiex pre špalíky v murive z tehál do 10 x 10 x 5 cm	10,000	kus	1,56	15,60	20
2	MAT	585 412335	Sadra stavebná balená 5 kg	1,000	bal	1,50	1,50	20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :				17,10			17,10	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :				17,10			17,10	
PRÁCE A DODÁVKY M								
M21 - 155 Elektromontáže								
3	921	21001-0041	Rúrka ohybná kovová uložená pevne 13,5mm (Kopex)	90,000	m	1,05	94,50	20
4	MAT	345 701101	Rúrka elektroinštalčná PVC ohybná FXP 16 IEC pancierová	90,000	m	0,65	58,50	20
5	MAT	345 970T22	Páska sťahovacia s príchytkou Tracon TBK-1	90,000	kus	0,02	1,80	20
6	921	21001-0101	Lišta el-inšt PVC do š. 20mm	40,000	m	1,77	70,80	20
7	MAT	345 711020	Lišta el-inšt hranatá biela MIK 16/40/2m/	40,000	m	0,97	38,80	20
8	921	21001-0351	Škatuľa KR rozvodka IP66, vodiče do 4mm2 (6455-11)	39,000	kus	6,00	234,00	20
9	MAT	345 680D03	Škatuľa KR rozvodka 6455-11P, plastová sivá IP67	39,000	kus	3,49	136,11	20
10	921	21002-0302	Žľab káblový kovový do 50x62mm (MARS)	150,000	m	2,51	376,50	20
11	MAT	210 020304	Žľab káblový kovový do 125/50 mm /MARS/	100,000	m	2,45	245,00	20
12	MAT	345 740O506	Drôtený káblový žľab Cablofil CF 50x54x3000 mm EZ	150,000	m	2,50	375,00	20
13	921	21002-0341	Podperka pre žľab 50x25mm	250,000	kus	1,12	280,00	20
14	MAT	345 740O527	Konzola pre drôtený káblový žľab Cablofil CSN 100 mm EZ	250,000	kus	1,12	280,00	20
15	921	21010-0001	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie do 2,5	27,000	kus	0,56	15,12	20
16	921	21010-0002	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 4-6	5,000	kus	0,58	2,90	20
17	921	21010-0003	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 10-16	8,000	kus	0,86	6,88	20
18	921	21011-0021	Spínač nástenný, zapustený IP55-65, rad.1	20,000	kus	4,04	80,80	20
19	MAT	345 350A20	Spínač rad.1 ABB 3558N-CO1510 B IP54, plastový na povrch	20,000	kus	4,50	90,00	20
20	921	21011-1031	Zásuvka nást, zapust IP41-46, x-násobná 10/16A - 250V, koncová	3,000	kus	4,35	13,05	20
21	MAT	345 450A20	Zásuvka 1-nás.ABB 5518N-C02510, IP54 plastová s viečkom	3,000	kus	20,50	61,50	20
22	921	21011-1114	Zásuvka priemys. nástenná IP67, 32A/500V, 3P+Z (+N)	1,000	kus	4,08	4,08	20
23	MAT	358 001D41	Zásuvka nástenná 32A,IP44,3P+N+Z:IZS 3253	1,000	kus	20,72	20,72	20
24	921	21012-0102	Vložka poistková ,nožová do 500V	3,000	kus	1,00	3,00	20
25	MAT	358 576O69	Poistka nožová PN1 50AgG-7221	3,000	kus	1,69	5,07	20
26	921	21019-0003	Montáž rozvodnice do 100kg	1,000	kus	20,29	20,29	20
27	MAT	357 914001165	Rozvodnica R		kus	258,00		20
28	921	21020-0059	Svietidlo žiarovkové stropné IP54, 1x100W	32,000	kus	8,30	265,60	20
29	MAT	347 6O002	Výbojka zmesová HWL 160W E27	32,000	kus	12,50	400,00	20
30	MAT	348 3E0183	Svietidlo strop.nástenné 511 32 01,HWL 160W,E27,IP 65	32,000	kus	15,20	486,40	20
31	MAT	553 9A0716	Strmeň upínací na CD 90 mm - JSB 9500	32,000	kus	0,15	4,80	20
32	921	21020-2009	Svietidlo výbojkové na výložník 1x125W RVL	2,000	kus	9,60	19,20	20
33	MAT	347 6O002	Výbojka zmesová HWL 160W E27	2,000	kus	12,50	25,00	20
34	MAT	348 4E017891	Svietidlo výbojkové na výlož 444 50 70 I,HPS-I 70W,E27,I.tr.IP6	2,000	kus	55,00	110,00	20
35	921	21020-4101	Výložník oceľový 1-ramenný na múr	2,000	kus	22,50	45,00	20
36	MAT	316 777171	Výložník ramienko na stenu D 60 mm,3-99,10222	2,000	kus	26,00	52,00	20

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
37	921	21080-3047	Kábel teplovzdorný pevne uložený COBF 3x1,5	780,000	m	0,75	585,00	20
38	MAT	341 201M131	Kábel Cu jadro 750 V N2XH-O 3x1,5	80,000	m	0,61	48,80	20
39	MAT	341 201M151	Kábel Cu jadro 750V N2XH-J 3x1,5	700,000	m	0,59	413,00	20
40	921	21080-3048	Kábel teplovzdorný pevne uložený COBF 3x2,5	140,000	m	0,83	116,20	20
41	MAT	341 201M181	Kábel Cu jadro 750V N2XH-J 3x2,5	140,000	m	0,83	116,20	20
42	921	21080-3054	Kábel teplovzdorný pevne uložený COBF 4x4	5,000	m	1,07	5,35	20
43	MAT	341 201M441	Kábel Cu jadro 750V N2XH 5x4	5,000	m	2,59	12,95	20
44	921	21081-0053	Kábel 750V pevne uložený CYKY 4x10	15,000	m	1,10	16,50	20
45	MAT	341 201M36	Kábel Cu jadro 750V CYKY-J 4x10	15,000	m	5,15	77,25	20
46	921	21101-0002	Osadenie HM 8 do tehlového muriva	250,000	kus	0,60	150,00	20
M21 - 155 Elektromontáže spolu :				5 463,67			5 463,67	
M34 - 163 Montáž energetických a tepel. zariadení								
47	921	34574-00507	Drotený káblový žľab Cablofil CF 100x54x3000 EZ	100,000	m	5,71	571,00	20
48	MAT	345 7400561	Spájaci materiál pre drôtený káblový žľab Cablofil	1,000	ks	9,12	9,12	20
M34 - 163 Montáž energetických a tepel. zariadení				580,12			580,12	
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :				6 043,79			6 043,79	
PRÁCE A DODÁVKY INÉ								
49	OST	99999-0300	Podružný materiál	46,100	%	0,73	33,65	20
50	OST	99999-9050	PPV(pomocné a podružné výkony)	35,594	%	0,77	27,41	20
51	OST	99999-9904	Ostatné práce, demontáže	20,000	hod	8,50	170,00	20
52	OST	99999-9906	Revízie el. zariadení a bleskozvodov	20,000	hod	10,40	208,00	20
PRÁCE A DODÁVKY INÉ spolu :				439,06			439,06	
Rozpočet celkom :				6 499,95			6 499,95	

Odberateľ: PD "Magura" Zborov
 Projektant: Ing. Rudolf Hudák- PROJEX
 Dodávateľ: PROFI STAV BARDEJOV s.r.o.

Spracoval: Bc. Maroš Mataš
 JKSO :
 Dátum: 06.09.2013

PROFI STAV
 Kpt. Nálepku 2901/64. 065 01 Bardejov
 IČO : 5737089, IČ DPH : SK202517957
 Zápis: C. 1. P. O. V. 0. 182968F

Stavba : Rekonštrukcia poľnohosp. objektov živočíšnej a rastlinnej výroby PD "Magura" Zborov

Objekt : HD Chmeľová - Rekonštrukcia teľatníka

Časť :2 pospáj

PROFI STAV BARDEJOV s.r.o.

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY M								
M21 - 155 Elektromontáže								
1	921	21019-2582	Svorka nulová AL SV 400-600)	1,000	kus	2,98	2,98	20
2	MAT	345 670K96	Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 2	1,000	kus	13,51	13,51	20
3	921	21022-0010	Náter zemniaceho pásika do 120 mm2, vrátane svoriek	1,000	m	0,42	0,42	20
4	MAT	246 1705000	Lak asfaltový Konkor 500 protikorozy	0,500	kg	3,85	1,93	20
5	921	21022-0022	Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn D 8,10 mm, vrátane svoriek	5,000	m	1,28	6,40	20
6	MAT	354 900Z21	Drôt zvodový - zemiaci FeZn D 10	2,500	kg	2,04	5,10	20
7	921	21022-0111	Vodič zvodový bez podpier FeZn D10, Al D10, Cu D8 mm	250,000	m	1,75	437,50	20
8	MAT	343 812406	Páska izolačná M3 zeleno žltá 18mm/20m	5,000	kus	1,30	6,50	20
9	MAT	354 900Z31	Drôt zvodový AlMgSi D 8 mm	33,000	kg	6,00	198,00	20
10	MAT	354 903Z48	Svorka spojovacia SM8	5,000	kus	1,61	8,05	20
11	921	21022-0302	Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	74,000	kus	2,20	162,80	20
12	MAT	354 901Z71	podpera vedenia na svetlíky a oceľové konštrukcie PV32	2,000	kus	1,38	2,76	20
13	MAT	354 903Z10	Svorka SK, križová	23,000	kus	0,92	21,16	20
14	MAT	354 903Z25	Svorka SZ, skúšobná	32,000	kus	1,35	43,20	20
15	MAT	354 903Z43	Svorka SR 03, pre spojenie kruhových vodičov a pásoviny do 35x3mm	14,000	kus	1,65	23,10	20
16	MAT	354 903Z62	Svorka ST 03, na vodovodné potrubie, D 1 "	3,000	kus	2,50	7,50	20
17	921	21022-0452	Ochranné pospojovanie vodičom Cu 4-16 mm2, pevne uložené	12,000	m	1,32	15,84	20
18	921	21022-0463	Montáž vysúvacieho rebrika na budovách nad 10 m	2,000	kus	22,00	44,00	20
				M21 - 155 Elektromontáže spolu :			1 000,75	
M36 - 165 Montáž prevádz., merac. a regulač. zar.								
19	936	36023-0582	Montáž, zváranie plameňom d 12x1	32,000	kus	3,50	112,00	20
				M36 - 165 Montáž prevádz., merac. a regulač. zar.			112,00	
M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon								
20	946	46020-0134	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 4	3,000	m	5,15	15,45	20
21	946	46056-0134	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 4	3,000	m	1,06	3,18	20
				M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon			18,63	
				PRÁCE A DODÁVKY M spolu :			1 131,38	
PRÁCE A DODÁVKY INÉ								
22	OST	99999-9050	PPV (pomocné a podružné výkony)	11,931	%	0,77	9,19	20
23	MAT	999 990300	Podružný materiál	4,150	%	0,73	3,03	20
24	OST	99999-9906	Revízie el. zariadení a bleskozvodov	16,000	hod	10,40	166,40	20
				PRÁCE A DODÁVKY INÉ spolu :			178,62	
				Rozpočet celkom :			1 310,00	

Odberateľ: PD "Magura" Zborov
 Projektant: Ing. Rudolf Hudák- PROJEX
 Dodávateľ: PROFI STAV BARDEJOV s.r.o.

Spracoval: Bc. Maroš Mataš
 JKSO :
 Dátum: 06.09.2013

PROFI STAV
 Kpt. Nálepku 2901/64, 085 01 Bardejov
 IČO : 2737089. IČ DPH : S2022017957
 zápis: C. 20, v. č. 18296/P

Stavba : Rekonštrukcia poľnohosp. objektov živočíšnej a rastlinnej výroby PD "Magura" Zborov

Objekt : HD Chmeľová - Rekonštrukcia telefónika

Časť : 3 R rozvážača

PROFI STAV BARDEJOV s.r.o.

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY M								
M21 - 155 Elektromontáže								
1	921	21010-0004	Ukončenie Cu pásu na prístroji a zapojenie 40/5	3,000	kus	1,86	5,58	20
2	921	21012-0401	Istič modulový 1-pól. do 25A	9,000	kus	3,01	27,09	20
3	MAT	358 51A602	Chránič prúdový kombinovaný 2-pólový - 6kA (2MD) PFL6-10/1N/B/003	6,000	kus	26,70	160,20	20
4	MAT	358 51A603	Chránič prúdový kombinovaný 2-pólový - 6kA (2MD) PFL6-16/1N/B/003	3,000	kus	28,15	84,45	20
5	921	21012-0451	Istič modulový 3-pól. do 25A	3,000	kus	3,60	10,80	20
6	MAT	358 51A611	Chránič prúdový 4-pólový -10 kA (4MD)PF7-25/4/003	1,000	kus	210,00	210,00	20
7	MAT	358 51A613	Chránič prúdový 4pólový - 10kA (4MD)PHF7-40/4/03 S	1,000	kus	46,00	46,00	20
8	MAT	358 51A652	Istič 4-pólový DC-(4MD)PLHT-B20/3N	1,000	kus	48,00	48,00	20
9	921	21019-0003	Montáž rozvodnice do 100kg		kus	20,29		20
10	MAT	357 0001447	Rozvodnica plast Moeller n.o.BC-MP65-3/42 IP65 II.tr.	1,000	kus	43,81	43,81	20
11	MAT	357 0001512	Prepojovacia lišta 4p Z-GV-16/3P+N-4TE	1,000	kus	40,81	40,81	20
12	MAT	357 0001514	Prepojovacia lišta 2p Z-GV-16/1P+N-2TE	1,000	kus	66,00	66,00	20
M21 - 155 Elektromontáže spolu :				742,74			742,74	
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :				742,74			742,74	
PRÁCE A DODÁVKY INÉ								
13	OST	99999-9050	PPV/pomocné a podružné výkony/	0,423	%	0,77	0,33	20
14	MAT	999 990300	Podružný materiál	9,491	%	0,73	6,93	20
PRÁCE A DODÁVKY INÉ spolu :				7,26			7,26	
Rozpočet celkom :				750,00			750,00	

Odberateľ: PD "Magura" Zborov
 Projektant: Ing. Rudolf Hudák- PROJEX
 Dodávateľ: PROFI STAV BARDEJOV s.r.o.

Spracoval: Bc. Maroš Mataš
 JKSO :
 Dátum: 06.09.2013

profi stav
 Kpt. Nálepku 2901/64, 065 01 Bardejov
 IČO : 2737989. IČ DPH : S2202201/957
 zápis: L. P. O. v. č. 18296/P

Stavba : Rekonštrukcia poľnohosp. objektov živočíšnej a rastlinnej výroby PD "Magura" Zborov

Objekt : HD Chmeľová - Rekonštrukcia telatníka

Časť : 4 BLZ

PROFI STAV BARDEJOV s.r.o.





Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY M								
M21 - 155 Elektromontáže								
1	921	21022-0010	Náter zemniaceho pásika do 120mm2, vrátane svoriek	5,000	m	0,24	1,20	20
2	MAT	246 1705000	Lak asfaltový KONKOR 500 protikorozy	1,300	kg	3,85	5,01	20
3	921	21022-0021	Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn do 120mm2, vrátane svoriek	150,000	m	0,52	78,00	20
4	MAT	354 900Z01	Pás uzemňovací FeZn 30x4	150,000	kg	0,18	27,00	20
5	921	21022-0022	Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn D 8-10mm, vrátane svoriek	90,000	m	1,28	115,20	20
6	MAT	354 900Z21	Drôt zvodový zemniaci FeZn D10	45,000	kg	2,04	91,80	20
7	921	21022-0101	Vodič zvodový s podperami FeZn D10, Al D10, Cu D8mm	260,000	m	2,64	686,40	20
8	MAT	354 900Z31	Drôt zvodový AlMgSi D 8 mm	37,000	kg	6,00	222,00	20
9	MAT	354 901Z04	- podpera vedenia do muríva : PV 01 ,do hmoždinky	6,000	kus	0,45	2,70	20
10	MAT	354 901Z47	- podpera vedenia do vonkajších izolácii PV 17-3 s podl.a vrutmi	104,000	kus	2,26	235,04	20
11	MAT	354 901Z56	- podpera vedenia univerzálna , na strechy PV 22U	80,000	kus	0,51	40,80	20
12	MAT	354 901Z70	podpera vedenia na snehový svetlík PV 31	90,000	kus	0,70	63,00	20
13	MAT	354 901Z71	- podpera vedenia na svetlíky a oceľové koňštrukcie PV 32	2,000	kus	1,38	2,76	20
14	MAT	562 810891	Hmoždinka KOPOS HM 12x60 mm	6,000	10kus	11,21	67,26	20
15	921	21022-0302	Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	99,000	kus	3,02	298,98	20
16	MAT	354 903Z10	Svorka križová Sk	25,000	kus	0,92	23,00	20
17	MAT	354 903Z23	Svorka SO žľabová pre pripojenie odkvapových rúr	16,000	kus	2,71	43,36	20
18	MAT	354 903Z25	Svorka SZ ,skúšobná,	13,000	kus	1,35	17,55	20
19	MAT	354 903Z42	Svorka SR 02 odbočná spoj.pre pásovinu 30x4 (M8)	12,000	kus	2,40	28,80	20
20	MAT	354 903Z43	Svorka SR 03,pre spojenie kruhových vodičov a páso.do 35x3	28,000	kus	1,65	46,20	20
21	MAT	354 903Z48	Svorka spojovacia SM 8	3,000	kus	1,60	4,80	20
22	921	21022-0372	Uholník ochranný s držiakmi do muríva	13,000	kus	7,55	98,15	20
23	MAT	354 905Z01	Uholník ochranný OU 1,7 l=17000mm	13,000	kus	3,76	48,88	20
24	MAT	354 905Z05	- držiak ochranného uholníka DOU -VR s vrutom	26,000	kus	1,10	28,60	20
25	921	21022-0401	Štítok na označenie zvodu smaltovaný PVC	13,000	kus	1,46	18,98	20
26	MAT	354 903Z26	Štítok označenia zvodu	12,000	kus	1,55	18,60	20
27	921	21022-0463	Montáž vysúvacieho rebrika na budovách nad 10 m	2,000	kus	22,00	44,00	20
M21 - 155 Elektromontáže spolu :				2 358,07			2 358,07	
M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon								
28	946	46020-0134	Káblové rýhy š.35,hl.50 zemina tr. 4	200,000	m	5,15	1 030,00	20
29	946	46056-0134	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr.4	200,000	m	1,06	212,00	20
M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon				1 242,00			1 242,00	
MCE - ostatné								
30	900	99999-9904	Ostatné práce-demontáž	20,000	hod	8,50	170,00	20
31	900	99999-9906	Revízie el. zariadení a bleskozvodov	8,000	hod	10,40	83,20	20
MCE - ostatné spolu :				253,20			253,20	
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :				3 853,27			3 853,27	
PRÁCE A DODÁVKY INÉ								

PROFI STAV BARDEJOV s.r.o.

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
32	OST	99999-9050	PPV /pomocné a podružné výkony/	33,914	%	0,77	26,11	20
33	MAT	999 990300	Podružný materiál	14,550	%	0,73	10,62	20
PRÁCE A DODÁVKY INÉ spolu :				36,73			36,73	
Rozpočet celkom :				3 890,00			3 890,00	

Stavba : Rekonštrukcia poľnohosp. objektov živočišnej a rastlinnej výroby PD "Magura" ZbdMiesto:							
Objekt :HD Stebník - Silážny žlab			JKSO :				
Rozpočet:		Zmluva č.:		Spracoval: Bc. Maroš Mataš	Dňa: 06.09.2013		
Odberateľ: PD "Magura" Zborov			IČO:				
			DIČ:				
Dodávateľ: PROFI STAV BARDEJOV s.r.o.			IČO: 36737089				
			DIČ: 2022317957				
Projektant: Ing. Rudolf Hudák- PROJEX			IČO:				
			DIČ:				
1 M3 OP		23 649	1 M		23 649		
1 M2 ZP		23 649					
1 M2 UP		23 649					
A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	
1	HSV:	8 305,96		8 305,96	6	Práce nadčas	
2	PSV:	7 373,69	4 028,10	11 401,79	7	Murárske výpomocce	
3	MCE:				8	Bez pevnej podlahy	
4	iné:				9		
5	Súčet:	15 679,65	4 028,10	19 707,75	10	Súčet riadkov 6 až 9:	
C	NUS - náklady umiestnenia stavby				D	ON - ostatné náklady	
11	Zariadenie :				16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
12	Prevádzkové vplyvy				17	Inžinierska činnosť	
13	Sťažené podmienky				18	Projektové práce	
14					19		
15			Súčet riadkov 11 až 14:		20	Súčet riadkov 16 až 19:	
projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:				E	Celkové náklady
podpis:						21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 19 707,75
dátum:						22	DPH 20% z: 19 707,75 3 941,55
						23	DPH 0% z:
						24	Súčet riadkov 21 až 23: 23 649,30
						F	Odpočet - prípočet
odberateľ, obstarávateľ				dodávateľ, zhotoviteľ			
podpis: 				podpis: 			
dátum: 10.10.2013				dátum: 6.9.2013			
pečiatka: 				pečiatka: 			

Odberateľ: PD "Magura" Zborov
 Projektant: Ing. Rudolf Hudák- PROJEX
 Dodávateľ: PROFI STAV BARDEJOV s.r.o.

Stavba : Rekonštrukcia poľnohosp. objektov živočíšnej a rastlinnej výroby PD "Magura" Zborov
 Objekt : HD Stebník - Silážny žľab

PROFI STAV BARDEJOV s.r.o.

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách	
				Spolu	Spolu	Spolu	Spolu
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	8 305,96	0,00	8 305,96	0,00000		0,000	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	8 305,96	0,00	8 305,96	0,00000		0,000	
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu :	7 373,69	4 028,10	11 401,77	0,00000		0,000	
71 - IZOLÁCIE spolu :	7 373,69	4 028,10	11 401,77	0,00000		0,000	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	7 373,69	4 028,10	11 401,77	0,00000		0,000	
Rozpočet celkom :	15 679,67	4 028,10	19 707,75	0,00000		0,000	

Odberateľ: PD "Magura" Zborov
 Projektant: Ing. Rudolf Hudák- PROJEX
 Dodávateľ: PROFI STAV BARDEJOV s.r.o.

Spracoval: Bc. Maroš Mataš
 JKSO :
 Dátum: 06.09.2013



Stavba : Rekonštrukcia poľnohosp. objektov živočišnej a rastlinnej výroby PD "Magura" Zborov
 Objekt :HD Stebník - Silážny žľab

PROFI STAV BARDEJOV s.r.o. **Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE								
1	011	62245-1101	Vyspravenie vonk. bet. alebo železobetónových stien cem. maltou	141,750	m2	3,17	449,35	20
2	011	63131-2611	Mazanina z betónu prostého tr. C16/20 hr. 5-8 cm	35,920	m3	99,75	3 583,02	20
3	011	63136-2021	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari	3,434	t	1 244,50	4 273,61	20
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :				8 305,98			8 305,98	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :				8 305,98			8 305,98	
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
71 - IZOLÁCIE								
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti								
4	711	71111-1001	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom penetračným	591,000	m2	0,17	100,47	20
5	MAT	111 631500	Lak penetračný	0,270	t	1 434,50	387,32	20
6	711	71145-1010	Zhotovenie izolácie proti agresívnym produktom vodor. náterom Sikkaton ISOL	449,000	m2	5,75	2 581,75	20
7	711	71145-2010	Zhotovenie izolácie proti agresívnym produktom zvislá náterom Sikkaton ISOL	142,000	m2	6,75	958,50	20
8	711	71146-1103	Zhotovenie izolácie tlakovej prilepením fólie na celej ploche vodor.	449,000	m2	4,75	2 132,75	20
9	MAT	283 220290	Fólia HYDROIZOL FATRAFOL DR.803	494,000	m2	3,75	1 852,50	20
10	711	71149-1172	Zhotovenie izolácie tlakovej položením ochranej textilie vodor.	989,000	m2	1,52	1 503,28	20
11	MAT	693 660510	Geotextília polypropylen 200 g/m2 do šírky 880cm	494,000	m2	0,72	355,68	20
12	MAT	693 660661	Georohož Terradrén I.PE/PP 1100 g/m2 do šírky 150cm	494,000	m2	2,90	1 432,60	20
13	711	99871-1101	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	6,143	t	15,78	96,94	20
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu :				11 401,77			11 401,77	
71 - IZOLÁCIE spolu :				11 401,77			11 401,77	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :				11 401,77			11 401,77	
Rozpočet celkom :				19 707,75			19 707,75	